

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเพชรบุรพา หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 26/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่

๕ 2 ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	งานทาง	749,711.10	1.3624	1,021,406.40
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%			
	เงินประกันผลงานหัก ๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,021,406.40
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,020,000.00
ตัวอักษร				
หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	755	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมณีกลยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น3) ขนาด ๑.60 เมตร สองข้างทาง สายบ้านเพชรบุรพา หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง แบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 94 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 57 เมตร

ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.60 เมตร จำนวน 229 ท่อน และบ่อพัก คลส. จำนวน 16 บ่อ พร้อมฝาท่อคอนกรีต

คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 755 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านเพชรบุรพา หมู่ที่ 5

ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายธนสาร สุพจนารถ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่ 26/2560

ประมาณการเมื่อ 22 มี.ค. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	755.00	ตร.ม.			15.00	11,325.00	11,325.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	49.00	ลบ.ม.	537.39	26,332.11	15.00	735.00	27,067.11	
3	เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด ๑ 4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	739.00	ตร.ม.	46.73	34,533.47	5.00	3,695.00	38,228.47	
4	คอนกรีต (280 กก/ตร.ซม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	111.00	ลบ.ม.	2,140.19	237,561.09	306.00	33,966.00	271,527.09	
5	เหล็ก Dowel ขนาด DB ๑ 16 มิลลิเมตร	468.00	กก.	22.33	10,450.44			10,450.44	
6	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	344.00	ม.	10.00	3,440.00	5.00	1,720.00	5,160.00	
7	งานวางท่อระบายน้ำคลส.มอกชั้น 3 ขนาด ๑.60 เมตร								
	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	441.00	ลบ.ม.			30.00	13,230.00	13,230.00	
8	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	10.00	ลบ.ม.	537.39	5,373.90	15.00	150.00	5,523.90	
9	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	229.00	ม.	220.00	50,380.00	50.00	11,450.00	61,830.00	
10	ท่อระบายน้ำคลส.(มอก ชั้น 3) ๑ 0.60 เมตร พร้อมปูนยาแนว	229	ท่อน	799.21	183,019.09	150.00	34,350.00	217,369.09	
12	บ่อพัก คลส. ขนาดรองรับท่อ ๑ 0.60 เมตร พร้อมฝาท่อคอนกรีต	16	บ่อ	3,050.00	48,800	2,450.00	39,200.00	88,000.00	
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	599,890.10	รวม	149,821.00	749,711.10	

ประมาณการโดย ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทัศนะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวเม็กเลีย ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนสาร สุพจนารถ)