

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานชลประทาน
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้าวหลามใหม่ หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 7/2558
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานชลประทาน	550,466.00	1.2509	688,577.00
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%			
	เงินประกันผลงานหัก ๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	ป้ายโครงการ			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			691,578.00
	คิดเป็นเงินประมาณ			691,000.00
	ตัวอักษร หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	1,200	ตร.ม.	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญพัทธ์ นภาโชติ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง

สายถนนชั่วคราวใหม่ หมู่ที่ 5
ตำบลหนอง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี
กองช่าง
นายธนสาร สุพจนารถ

หน่วยงาน

ประมาณการโดย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนอง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลหนอง
แบบเลขที่ 7/2558
ประมาณการเมื่อ 24 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพาดคอนกรีต ปรับพื้นที่	350.00	ตร.ม.			30.00	10,500.00	10,500.00	
2	เสริมหิน หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร	240.00	ลบ.ม.	280.00	67,200.00	15.00	3,600.00	70,800.00	
3	หินฝุ่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	120.00	ลบ.ม.	75.00	9,000.00	15.00	1,800.00	10,800.00	
4	ทรายรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	60.00	ลบ.ม.	655.89	39,353.40	15.00	900.00	40,853.00	
5	เหล็กตะแกรงไวยเมต 4 มม.	1,200.00	ตร.ม.	46.73	56,076.00	5.00	6,000.00	62,076.00	
6	คอนกรีต 280 กก./ตร.จม. หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร	144.00	ม.	2,140.19	308,187.36	250.00	36,000.00	344,187.00	
7	งานแบบข้าง 25%	45.00	ตร.ม.	200.00	9,000.00	50.00	2,250.00	11,250.00	
	รวม	ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	488,816.76	รวม	50,550.00	550,466.00	

ประมาณการโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเปรี๊ชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางอนันต์ลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)