

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 350 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 372 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

พร้อมตีเส้นผิวจราจร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,846 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองก้าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายหมู่บ้านดวงใจ

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเหมือง

หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลเหมือง

หน่วยงาน

กองช่าง

แบบเลขที่

15/2556

ประมาณการโดย

นายธนสาร สุพจนารถ

ประมาณการเมื่อ

30 พฤษภาคม 2556

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	4,846	ตร.ม.	-	-	14.00	67,844.00	67,844.00	
2	หินคลุกบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	1,087	ลบ.ม.	220.00	239,140.00	25.00	27,175.00	266,315.00	
3	งานไปพร้อมได้	4,846	ตร.ม.	20.00	96,920.00	5.00	24,230.00	121,150.00	
4	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	4,846	ตร.ม.	165.00	799,590.00	10.00	48,460.00	848,050.00	
5	งานตีเส้นผิวจราจรกลาง	88	ตร.ม.	250.00	22,000.00	20.00	1,760.00	23,760.00	
ราคารวมค่าก่อสร้าง				รวม	1,157,650.00	รวม	169,469.00	1,327,119.00	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... นายช่างโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

(นายวิญญ์พัชร นภักโชติ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ พร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่บ้านดวงใจ หมู่ที่ 5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
 แบบเลขที่ 15/2556
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,327,119.00	1.3365	1,773,694.54	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2x2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,776,694.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,770,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	4,846	ตารางเมตร		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
 ระยะดำเนินการแล้วเสร็จ 90 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธาน

(นายปรีชา แซ่ซื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)