

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร สายบ้านนายสาคร หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 69 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 382 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถาบันที่ก่อสร้าง

สายบ้าน นายสาคร หมู่ที่ 5

ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง

แบบเลขที่ 24/2559

ประมาณการเมื่อ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนนปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	328.00	ตร.ม.			15.00	4,920.00	4,920.00	
2	หินคลุกบดอัดแน่น(หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	73.80	ลบ.ม.	260.00	19,188	18.00	1,328.40	20,516.40	
3	ไพรท์โค้ท	328.00	ตร.ม.	29.00	9,512	10.00	3,280.00	12,792.00	
4	แอสฟัลต์ติก (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	328.00	ตร.ม.	220.00	72,160	15.00	4,920.00	77,080.00	
5	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.20 เมตร	87.60	ลบ.ม.			30.00	2,628.00	2,628.00	
6	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	11.00	ลบ.ม.	665.89	7,325	15.00	165.00	7,489.79	
7	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร)	69.00	ม.	220.00	15,180	80.00	5,520.00	20,700.00	
8	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	69.00	ท่อน	2,810.00	193,890	350.00	24,150.00	218,040.00	
9	ท่อระบายน้ำคสล.มอก ชั้น 3 ขนาด 1.20 เมตร พร้อมปูทรายยาแนว	3.00	บ่อ	12,000.00	36,000	6,000.00	18,000.00	54,000.00	
10	บ่อพัก คสล. เสริมเหล็กขนาดรองรับท่อ 1.20 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต	53.00	ลบ.ม.	150.00	7,950	15.00	795.00	8,745.00	
	ลูกรังถมหลังท่อ								
	ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม		361,204.79	6,548.00	65,706.40	426,911.19	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... (นายธนสาร สุพจนารถ)

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... กรรมการ (นายอเนกัักษณ์ ประมุขมา)

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... กรรมการ (นายอเนกัักษณ์ ประมุขมา)

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... กรรมการ (นายอเนกัักษณ์ ประมุขมา)