

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

16/2556

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 กรกฎาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	200,595.00	1.2509	250,924.29	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2x2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,924.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			207,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	170	เมตร		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะดำเนินการแล้วเสร็จ 45 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ซ้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอณัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร
จำนวน 159 ก่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 11 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า 170 เมตร ตามแบบแปลนค่าเพิ่มอีกกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนกลาง

บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

หน่วยงาน
ประมาณการโดย
กองช่าง
นายธนสาร สัพพนาถ

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลเหมือง

16/2556

ประมาณการเมื่อ
1 กรกฎาคม 2556

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินวางท่อ	187	ลบ.ม.	-	-	25.00	4,675.00	4,675.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	6	ลบ.ม.	380.00	2,280.00	15.00	90.00	2,370.00	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	10	ลบ.ม.	1,610.00	16,100.00	150.00	1,500.00	17,600.00	
4	ท่อระบายน้ำ คลส.(มอกชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ	159	ท่อน	590.00	93,810.00	120.00	19,080.00	112,890.00	
5	บ่อพักคลส.ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมฝาปิดคลส.	11	บ่อ	4,800	52,800	-	-	52,800	
6	ลูกกรงกลมหลังท่อ	76	ลบ.ม.	120	9,120	15	1,140	10,260	
		รวม		รวม	174,110.00	รวม	26,485.00	200,595.00	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... นายช่างโยธา.....

(นายธนสาร สัจจนารย)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

.....
(ลงชื่อ) *สมชาย* *สมชาย*

(นายปรีชา แซ่ซ้อ)

(นางอัมมิลักขณ์ ประมวลมาก)

(นายวิญญพัชร นภาโชติ)