

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร
หนึ่งข้างทางสายหมู่บ้านสินสิริ ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเหมือง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,650,000.- บาท
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 362.00 เมตร
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และทำการรื้อ
ผิวจราจรคอนกรีตเดิมกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 406 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 เมตร
จำนวน 31 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตจำนวน 27 ฝา และฝาปิดเหล็กหล่อจำนวน 4 ฝา คิดเป็น
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,891.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นเงิน 2,650,000.- บาท


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายปรีชา แซ่ชื่อ ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง ประธานกรรมการ
- 6.2 นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลตำบลเหมือง กรรมการ
- 6.3 น.ส.มณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองไบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่บ้านสินสิริ หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 8/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,986,778.50	1.3365	2,655,329.47	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,658,329.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,650,000.00	
	สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				
	ตัวอักษร				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	1,891	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ซ้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคลอง (เมอ. ชน 3) ขนาด ๑.60 เมตร ทั้งข้างทางสายหมู่บ้านสินสิริ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 362 เมตร ผิวจราจรหน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร เสริมลูกรังด้วยหน้าหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. (เมอ. ชน 3) ขนาด ๑.60 เมตร พร้อมจำนวน 406 ท่อน พร้อมบ่อพัก คล. ขนาด ๑.60 เมตร จำนวน 31 บ่อ พร้อมเปิดคอนกรีต จำนวน 27 ฝ้า และเปิดเหล็กหล่อจำนวน 4 ฝ้า คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,891 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกำหนดพร้อมจ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ป.ร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายหมู่บ้านสินสิริ
หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 8/2559
ประมาณการเมื่อ 22 เมษายน 2559

หน่วยงาน

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายธนสาร สุพจนารัตน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวาง	1,922.50	ตร.ม.			45.00	86,512.50	86,512.50	
2	รื้อผิวจราจรเดิม	1,922.50	ตร.ม.			15.00	28,837.50	28,837.50	
3	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	461.40	ลบ.ม.	150.00	69,210.00	18.00	8,305.20	77,515.20	
4	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	124.96	ลบ.ม.	665.89	83,209.61	15.00	1,874.40	85,084.01	
5	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	1,891.50	ตร.ม.	46.73	88,389.80	5.00	9,457.50	97,847.30	
6	เหล็กคานเกรง wire mesh ขนาด ๑.4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	288.37	ลบ.ม.	2,140.19	617,166.59	250.00	72,092.50	689,259.09	
7	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	65.00	ตร.ม.	200.00	13,000.00	50.00	3,250.00	16,250.00	
8	น้ำมันขัง 25%	1,481.00	กก.	26.17	38,757.77			38,757.77	
9	เหล็กเสริม DB ๑ 16 มิลลิเมตร SD 30	820.00	ม.	10.00	8,200.00	5.00	4,100.00	12,300.00	
10	งานหยอดทรายรองคอนกรีต	91.00	ตร.ม.	280.00	25,480.00	50.00	4,550.00	30,030.00	
11	งานวางท่อระบายน้ำ คล. เมอ. ชน 3 ขนาด ๑.60 เมตร	437.00	ลบ.ม.			30.00	13,110.00	13,110.00	
12	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	17.00	ลบ.ม.	665.89	11,320.13	15.00	255.00	11,575.13	
13	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	406.00	ม.	220.00	89,320.00	80.00	32,480.00	121,800.00	
14	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	406	ท่อน	850.00	345,100.00	150.00	60,900.00	406,000.00	
15	ท่อระบายน้ำ คล. (เมอ. ชน 3) ๑ 0.60 เมตร พร้อมปูนยาแนว	27	บ่อ	4,000.00	108,000.00	3,500.00	94,500.00	202,500.00	
16	บ่อพัก คล. ขนาดรองรับท่อ ๑ 0.60 เมตร พร้อมเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก	4	บ่อ	4,000.00	16,000.00			18,000.00	
17	ฝาปิดเหล็กหล่อ	4	ฝ้า	12,000	48,000.00	850.00	3,400.00	51,400.00	
	รวม			รวม	1,561,153.90	รวม	423,624.60	1,984,778.50	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารัตน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ซ้อ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางอนันต์ลักษณ์ ประชุมลมก)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวณัฏฐิยา ศรีเกื้อกลิ่น)