

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายแกละ หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 1/2558
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	3,224,328.54	1.3365	4,309,315.09	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,312,315.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,310,000.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	3,601	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(เอก ชั้น 3) ขนาด ๑.060 เมตร ทั้งข้างทาง สายบ้านนายเกละ หมู่ที่ 5 เขตฉะเชิงเทรา ระยะทาง 607 เมตร ผิวจราจรหน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเดินผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(เอก ชั้น 3) ขนาด ๑.060 เมตร จำนวน 566 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล ขนาด 0.60 เมตร พร้อมเปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า 3,601 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ป.5. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนายเกละ เทศบาลตำบลเมือง
หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลเมือง
กองช่าง 1/2558
นายอนสาร สุพจนาร 27 มีนาคม 2558

หน่วยงาน

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	คำวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง							
1	รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย	3,642	-	-	45.00	163,890.00	163,890.00	
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	3,642	-	-	15.00	54,630.00	54,630.00	
3	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	819	150.00	122,850.00	18.00	14,742.00	137,592.00	
4	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	200	665.89	133,178.00	15.00	3,000.00	136,178.00	
5	เหล็กดะแกรนไว้ม(ขนาด ๑4 มม.)	3,601	46.73	168,274.73	5.00	18,005.00	186,279.73	
6	คอนกรีต (280 กก/ตร.ชม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	3,601	31.40	113,071.40	306.00	1,101,906.00	1,214,977.40	
7	งานแบบข้าง 25%	92	200.00	18,400.00	50.00	4,600.00	23,000.00	
8	เหล็ก Dowel (SD 3) ๑16 มม.	2,133	26.17	55,820.61	-	-	55,820.61	
9	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,340	10.00	13,400.00	5.00	6,700.00	20,100.00	
10	งานเดินผิวจราจร	138	280.00	38,640.00	50.00	6,900.00	45,540.00	
11	หินคลุกให้ทาง	110	260.00	28,600.00	15.00	1,650.00	30,250.00	
งานวางท่อระบายน้ำ								
12	งานขุดดินวางท่อ	911	-	-	30.00	27,330.00	27,330.00	
13	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	20	665.89	13,317.80	15.00	300.00	13,617.80	
14	แผ่นพื้นสำเร็จ (หนา 0.05 ม.) แบบคู่	566	220.00	124,520.00	80.00	45,280.00	169,800.00	
15	ท่อระบายน้ำ คสล.(เอกชั้น 3) ขนาด ๑.060 ม.	566	853.00	482,798.00	150.00	84,900.00	567,698.00	
พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ								
16	บ่อพักคสล ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด ๑.060 ม. พร้อมเปิดคอนกรีต	41	7,500	307,500	-	-	307,500	
17	ลูกรังถมหลังท่อ	425	150	63,750	15	6,375	70,125	
ราคารวมค่าก่อสร้าง			รวม	1,684,120.54	รวม	1,540,208.00	3,224,328.54	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ (นางอนันต์กัญญ์ ประมุขมก)

ประมาณการโดย ลงชื่อ.......... นายช่างโยธา (นายอนสาร สุพจนาร)

ลงชื่อ.......... กรรมการฯ (นายวิญญูพัชร นภาโชติ)