

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายแกละ หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 28/2557
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	780,287.00	1.3365	1,042,853.58	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,045,853.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,036,693.00	
	ตัวอักษร หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	818	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ซื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคลอง (นอก ชัน 3) ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร หนึ่งข้างทาง สายบ้านนายและ หมู่ที่ 5 เขตฉะเชิงรังกรว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 138 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังดัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเดินผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคลอง (นอก ชัน 3) ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 128 ท่อน พร้อมบ่อพักคลองขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมผ้าปิดคอนกรีต คิกเป็นพื้นดินเป็นการไม่ยกกว่า 818 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่าหนองบัวประชาสันพื้นที่โครงการ 1 บั๊ย

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนายและ
หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุบุรี
กองช่าง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเมือง
เจ้าของแบบ
แบบเลขที่ 28/2557
ประมาณการเมื่อ 1 ธันวาคม 2557

หน่วยงาน

นายอเสาร สุพมารถ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานทาง									
1	รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย	828	ตร.ม.	-	-	45.00	37,260.00	37,260.00	
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	828	ตร.ม.	-	-	15.00	12,420.00	12,420.00	
3	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	186	ลบ.ม.	150.00	27,900.00	18.00	3,348.00	31,248.00	
4	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	45	ลบ.ม.	616.82	27,756.90	15.00	675.00	28,431.90	
5	เหล็กตะแกรงไว้มต(ขนาด ๑ 4 มม.)	818	ตร.ม.	50.00	40,900.00	10.00	8,180.00	49,080.00	
6	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	123	ลบ.ม.	2,269.00	279,087.00	250.00	30,750.00	309,837.00	
7	งานแบบข้าง	21	ตร.ม.	200.00	4,200.00	50.00	1,050.00	5,250.00	
8	เหล็ก Dowel (SD 3) ๑ 16 มม.	490	กก.	28.00	13,720.00	-	-	13,720.00	
9	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	306	ม.	10.00	3,060.00	5.00	1,530.00	4,590.00	
10	งานเดินผิวจราจร	31	ตร.ม.	280.00	8,680.00	50.00	1,550.00	10,230.00	
11	หินคลุกไหล่ทาง	25	ลบ.ม.	260.00	6,500.00	15.00	375.00	6,875.00	
งานวางท่อระบายน้ำ									
12	งานขุดดินวางท่อ	207	ลบ.ม.	-	-	30.00	6,210.00	6,210.00	
13	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	5	ลบ.ม.	616.82	3,084.10	15.00	75.00	3,159.10	
14	แผ่นพื้นสำเร็จ (หนา 0.05 ม.) แบบคู่	128	ม.	220.00	28,160.00	80.00	10,240.00	38,400.00	
15	ท่อระบายน้ำ คลส.(นอกชั้น 3) ขนาด ๑ 0.60 ม.	128	ท่อน	887.00	113,536.00	150.00	19,200.00	132,736.00	
พร้อมปูเบ้าแนวรอยต่อท่อ									
16	บ่อพักคลองขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมผ้าปิดคอนกรีต	10	บ่อ	7,500	75,000	-	-	75,000	
17	ลูกรังถมหลังท่อ	96	ลบ.ม.	150	14,400	15	1,440	15,840	
รวม				รวม	645,984.00	รวม	134,303.00	780,287.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวิชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ



(นายณัฏฐพงษ์ ประมุขมา)

ลงชื่อ

(นายณัฐกร สุพมารถ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณการโดย

ลงชื่อ



นายช่างโยธา