

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างหมู่บ้านมณีแก้ว หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 27/2557
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	219,231.92	1.3365	293,003.46	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			296,003.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			296,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	34.00	เมตร		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายพงศกร เกสื่อนวัน)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คล. รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 เมตร และท่อระบายน้ำ คล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.80 เมตร บริเวณข้างหมู่บ้านเนินแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวางท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม คล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพัก คล.ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.80 เมตร 14 ท่อน คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณข้างหมู่บ้านเนินแก้ว
หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

กองช่าง
นายพงศกร เกื่อนวัน

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเมือง

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลเมือง

แบบเลขที่

27/2557

ประมาณการเมื่อ

1 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อระบายน้ำ คล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมปูนยาแนวรอยต่อ	14.00	ท่อน	1,295.00	18,130.00	180.00	2,520.00	20,650.00	
2	ท่อระบายน้ำเหลี่ยม คล.ขนาด 1.50x1.50 เมตร	20.00	ท่อน	7,500.00	150,000.00	360.00	7,200.00	157,200.00	
3	บ่อพักเหลี่ยม คล.ขนาด 1.50x1.50 เมตร	1.00	บ่อ	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
4	พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	82.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	1,476.00	1,476.00	
5	ปรับพื้นที่บริเวณแนววางท่อระบายน้ำ	6.00	ลบ.ม.	616.82	3,700.92	15.00	90.00	3,790.92	
6	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร)	14.00	ม.	220.00	3,080.00	80.00	1,120.00	4,200.00	
7	แผ่นพื้นสำเร็จ (หนา 0.05 เมตร) 4 แถว	20.00	ม.	440.00	8,800.00	160.00	3,200.00	12,000.00	
8	ลูกรังถมหลังท่อ	51.00	ลบ.ม.	150.00	7,650.00	15.00	765.00	8,415.00	
ราคารวมค่าก่อสร้าง				รวม	202,860.92	รวม	16,371.00	219,231.92	

ประมาณการโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายพงศกร เกื่อนวัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางอนันต์ลักษณ์ ประทุมมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)