

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง  
 ประเภทงาน งานชลประทานรางระบายน้ำ  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง  
 สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่บ้านคันทรียิลล์ หมู่ที่ 1  
 แบบเลขที่ 12/2560  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor.F  | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|          | <b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>               |                                           |           |                                         |
| 1        | ประเภทงานอาคาร                              |                                           |           |                                         |
| 2        | ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ                     |                                           |           |                                         |
| 3        | งานชลประทานรางระบายน้ำ                      | 266,983.98                                | 1.3375    | 357,091.07                              |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                 |                                           |           |                                         |
| 5        | ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์              |                                           |           |                                         |
|          | เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%                |                                           |           |                                         |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0%                       |                                           |           |                                         |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี                    |                                           |           |                                         |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                          |                                           |           |                                         |
|          | <b>ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด</b> |                                           |           |                                         |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น              |                                           |           | 357,091.07                              |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                           |                                           |           | 357,000.00                              |
|          | <b>ตัวอักษร</b>                             | <b>สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน</b>       |           |                                         |
|          | ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ                    | 350                                       | ตารางเมตร |                                         |

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
 (นายธนากร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... ประธาน  
 (นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายสัมพันธ์ ทิษระ)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ  
 (นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านคันทรียิลล์ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่กันคลองกว้าง 3.00 เมตร ฝั่งด้านข้างสูงข้างละ 2.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร เสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่ตามสภาพ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ป.ร. 4  
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายหมู่บ้านคันทรียิลล์ หมู่ที่ 1  
ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
กองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง

แบบเลขที่ 12/2560

ประมาณการเมื่อ 27 มิถุนายน 2559

หน่วยงาน

นายอนสาร สุพจนารณ

ประมาณการโดย

| ลำดับ | รายการ                                                    | จำนวน              | หน่วย | ค่าวัสดุและสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------|
|       |                                                           |                    |       | ราคา/หน่วย         | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1     | งานทาง<br>ปรับพื้นที่ตามสภาพ                              | 350.00             | ตร.ม. |                    |            | 45.00      | 15,750.00 | 15,750.00            |          |
| 2     | ลงหินคลุก (หนา 0.80 ม.)                                   | 192.00             | ลบ.ม. | 260.00             | 49,920.00  | 99.00      | 19,008.00 | 68,928.00            |          |
| 3     | เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.                                   | 1,920.00           | กก.   | 21.70              | 41,664.00  |            |           | 41,664.00            |          |
| 4     | ลวดผูกเหล็ก                                               | 62.00              | กก.   | 30.84              | 1,912.08   |            |           | 1,912.08             |          |
| 5     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. (หนา 0.12 เมตร) | 42.00              | ลบ.ม. | 2,214.95           | 93,027.90  | 306.00     | 12,852.00 | 105,879.90           |          |
| 6     | ไม้แบบ 30 %                                               | 105.00             | ตร.ม. | 200.00             | 21,000.00  | 50.00      | 5,250.00  | 26,250.00            |          |
| 7     | ลูกรังปรับพื้นที่                                         | 40.00              | ลบ.ม. | 150.00             | 6,000.00   | 15.00      | 600.00    | 6,600.00             |          |
|       |                                                           | ราคารวมค่าก่อสร้าง |       | รวม                | 213,523.98 | รวม        | 53,460.00 | 266,983.98           |          |

ประมาณการโดย ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายอนสาร สุพจนารณ)

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ.....

กรรมการฯ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

(นายสัมพันธ์ พิษยะ)

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)