

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง ยาว 120 เมตร สูง 2.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเมือง หมู่ที่ 4
ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง

หน่วยงาน

กองช่าง

แบบเลขที่ 33/2560

ประมาณการโดย

นายสัมพันธ์ ทิษระ

ประมาณการเมื่อ 16 มิ.ย. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากเสา ชุดดิน ฅมกลั๊ว	153.00	ลบ.ม.			99.00	15,147.00	15,147.00	
2	คอนกรีตหยาบ 180 NSC	2.50	ลบ.ม.	2,028.04	5,070.10	398.00	995.00	6,065.10	
3	คอนกรีต ค. Strength 240 ksc	50.00	ลบ.ม.	2,102.08	105,104.00	306.00	15,300.00	120,404.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ยาว 10 เมตร ๑ 6 มม.	727.00	กก.	21.98	15,979.46	4.10	2,980.70	18,960.16	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ยาว 10 เมตร ๑ 9 มม.	298.00	กก.	21.38	6,371.24	4.10	1,221.80	7,593.04	
6	เหล็ก ขนาด DB ๑ 12 มิลลิเมตร SD 3	3,971.00	กก.	22.43	89,069.53	3.30	13,104.30	102,173.83	
7	ลวดผูกเหล็ก ๑ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	90.00	ตร.ม.	30.84	2,775.60			2,775.60	
8	ไม้แบบ 50 %	190.00	ตร.ม.	293.32	55,730.80	133.00	25,270.00	81,000.80	
งานสถาปัตยกรรม									
9	อิฐบล็อก ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม.	2,800	ก้อน	6.31	17,668.00			17,668.00	
10	งานก่ออิฐบล็อก วางปูนทราย	448.00	ตร.ม.	120.82	54,127.36	65.00	29,120.00	83,247.36	
11	งานฉาบผนังเรียบ เสาะร่อง	684.00	ตร.ม.	67.00	45,828.00	113.00	77,292.00	123,120.00	
12	ทาสีผนัง 2 ด้าน	636.00	ตร.ม.	39.17	24,912.12	34.00	21,624.00	46,536.12	
				รวม	422,636.21	รวม	202,054.80	624,691.01	

ประมาณการโดย ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสัมพันธ์ ทิษระ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทิษระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนากร สุพจนารัต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณิชา ศิริเกื้อกลิ่น)

၂။ အထွေထွေ
 ၃။ အကျဉ်းချုပ်
 ၄။ အကျဉ်းချုပ်
 ၅။ အကျဉ်းချုပ်
 ၆။ အကျဉ်းချုပ်

33/2560

អង្គប្រឹក្សាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

นายเอกชัย บรรจงพานิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 76 เปอร์เซ็นต์

(ԶԵՆՈՒՄ ԵՐԱՌԴՅԱՆ)

..... ၆၆၆

(បេសកកម្ម ឧបត្ថម្ភធន)

.....

ដក់ក្របី ខ្សែ

ព័ត៌មានបន្ថែម៖