

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานอาคาร
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมือง หมู่ที่ 4
แบบเลขที่ 1/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร	310,097.08	1.2726	394,629.54
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	ประเภทงานทาง			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			397,629.54
	คิดเป็นเงินประมาณ			397,000.00
ตัวอักษร สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	180	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวมณีนกัถยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมือง หมู่ที่ 4
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง

หน่วยงาน

กองช่าง

แบบเลขที่ 1/2559

ประมาณการโดย นายธนสาร สุพจนารถ

ประมาณการเมื่อ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
1.1	ขุดดิน	28.00	ลบ.ม.			65.00	1,820.00	1,820.00	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีต 280 กก./ตร.ชม.	3.00	ลบ.ม.	2,140.19	6,420.57	250.00	750.00	7,170.57	
2.2	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	0.50	ลบ.ม.	665.89	332.95	15.00	7.50	340.45	
2.3	คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม.	0.30	ลบ.ม.	2,028.04	608.41	150.00	45.00	653.41	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.1	เหล็ก DB ๑2 มิลลิเมตร SD 30	220.00	กก.	26.17	5,757.40			5,757.40	
3.2	เหล็ก DB ๑6 มิลลิเมตร SD 30	125.00	กก.	26.17	3,271.25			3,271.25	
4	งานโครงสร้างเหล็ก								
4.1	เหล็กกลม ๑ 100 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 2.3 มิลลิเมตร	5,658.00	กก.	38.00	215,004.00			215,004.00	
4.2	เหล็กกล่อง ๑ 100 x 50 x 2.3 มิลลิเมตร	820.00	กก.	38.00	31,160.00			31,160.00	
4.3	เหล็กเพจ 12 มม. ขนาด 2.25 x 0.25 เมตร พร้อมสลักยึด ขนาด ๑ 15 มม.	14.00	ชุด	380.00	5,320.00			5,320.00	
5	งานหลังคา								
5.1	หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน	180.00	ตร.ม.	150.00	27,000.00	70.00	12,600.00	39,600.00	
	รวม				294,874.58		15,222.50	310,097.08	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่าย

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมือง ม.4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเหมือง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 397,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างที่จอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นเงิน 397,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปรีชา แซ่ชื่อ ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลตำบลเหมือง กรรมการ
 - 6.3 น.ส.มณีกลยา ศรีเกื้อกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองไบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง