

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)

ขนาด Ø 0.60 เมตร หนึ่งข้างทางสายบ้านนายวันต์ ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเหมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 283,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร

ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน

3 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 209.00 ตารางเมตร(ตามแบบเทศบาล

ตำบลเหมืองกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นเงิน 274,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.5)


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา แซ่ชื่อ ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง ประธานกรรมการ

6.2 นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลตำบลเหมือง กรรมการ

6.3 น.ส.มณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายวันสันต์ หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 9/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	203,460.16	1.3365	271,924.50
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			274,924.50
	คิดเป็นเงินประมาณ			274,000.00
ตัวอักษร สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	209	ตร.ม.	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชัน 3) Ø 0.60 เมตร ทั้งข้างทาง สายบ้านนายวันต์ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 53 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรเสริมลูกรังดัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก ชัน 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 50 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 209 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย
สายบ้านนายวันต์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง
แบบเลขที่ 9/2559

สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงาน หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 22 เมษายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	212.00	ตร.ม.			15.00	3,180.00	3,188.00	
2	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	50.00	ลบ.ม.	150.00	7,500.00	18.00	900.00	8,400.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	13.00	ลบ.ม.	665.89	8,656.57	15.00	195.00	8,851.57	
4	เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด Ø 4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	209.00	ตร.ม.	46.73	9,766.57	5.00	1,045.00	10,811.57	
5	คอนกรีต (280 กก./ตร.ชม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	31.00	ลบ.ม.	2,140.19	66,345.89	250.00	7,750.00	74,095.89	
6	ไม้แบบข้าง 25%	8.00	ตร.ม.	200.00	1,600.00	50.00	400.00	2,000.00	
7	เหล็กเสริม DB Ø 16 มิลลิเมตร SD 30	155.00	กก.	26.17	4,056.35			4,056.35	
8	งานทยอยวางรอยต่อคอนกรีต	97.00	ม.	10.00	970.00	5.00	485.00	1,455.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำคสล.มอกชัน 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร	53.00	ลบ.ม.			30.00	1,590.00	1,590.00	
10	ชุดดินวางท่อระบายน้ำ	2.00	ลบ.ม.	665.89	1,331.78	15.00	30.00	1,361.78	
11	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	50.00	ม.	220.00	11,000.00	80.00	4,000.00	15,000.00	
12	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	50	ท่อน	853.00	42,650.00	150.00	7,500.00	50,150.00	
13	ท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชัน 3) Ø 0.60 เมตร พร้อมปูนยาแนว	3	บ่อ	4,000.00	12,000.00	3,500.00	10,500.00	22,500.00	
	บ่อพัก คสล. ขนาดรองรับท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก								
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	165,877.16	รวม	37,575.00	203,460.16	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายปรีชา แซ่ชื่อ)
ลงชื่อ..... กรรมการฯ (นางอนุลักษณ์ ประมุขมาก)
ลงชื่อ..... กรรมการฯ (นายธนสาร สุพจนารถ)
ลงชื่อ..... กรรมการฯ (นางสาวณัฏฐิยา ศรีเกื้อกลิ่น)
ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา